LEGENDA

- Bestaande topografie
- Kadastralegrens
- Gemeentegrens
- Werkgrens
- gb10 — Opbreken gazonband 100x200 mm
- ob6 — Opbreken opsluitband 60x200 mm
- ob10 — Opbreken opsluitband 100x200 mm
- ob15 — Opbreken opsluitband 150x250 mm
- tb15 — Opbreken trottoirband 130/150 mm
- Opbreken stootbanden
- 0b45 — Opbreken inritbanden, diep 450 mm
- Opbreken invalideinrit
- Verwijderen materiaalgrens
- Opbreken drempel - bestraat
- Verwijderen markering - parkeervakken bss, KF kleur, wit
- KF 30 — Opbreken goot - 4 strekken betonstraatsteen
- KF 40 — Opbreken goot - 4 strekken straatbaksteen
- Kant op te breken asfalt
- Zaaglijn asfalt
- B ø500 -2.82 — Op te breken riolering incl. materiaal, b.o.b en diameter
- PVC ø315 -1.95 — Vol te schuimen riool incl. materiaal, b.o.b en diameter
- Opbreken stalen spijlenhekwerk
- 30x30x15 — Opbreken tegel 300x300 mm dik, kleur grijs, halfsteensverband
- 30x30x15 — Opbreken tegel 300x300 mm dun, kleur grijs, halfsteensverband (visgraat)
- KF 40 HR — Opbreken BSS keiformaat, kleur heiderood, keperverband
- KF 40 R — Opbreken BSS keiformaat, kleur rood, keperverband
- KF 40 HR — Opbreken BSS keiformaat, kleur heiderood, ellebooqverband
- KF 40 DGR — Opbreken BSS keiformaat, kleur donkergrijs, ellebooqverband
- KF 40 HR — Opbreken BSS keiformaat, kleur heiderood, halfsteensverband
- KF 40 GR — Opbreken BSS keiformaat, kleur grijs, halfsteensverband
- KF 40 RD — Opbreken straatbakstenen keiformaat, kleur rood, keperverband
- KF 40 RD — Opbreken straatbakstenen keiformaat, kleur rood, halfsteensverband
- Opbreken asfalt, kleur zwart
- Opbreken rubbertegels
- -0.50 — Bestaande hoogte straatwerk
- Opbreken trottoirkolken
- Opbreken straatkolken
- NP0033 -0.66 — Op te breken betonput riolering incl. putnummer en dekselhoogte t.o.v. N.A.P.
- NP0011 -0.67 — Op te breken overstortput riolering incl. putnummer en dekselhoogte t.o.v. N.A.P.
- Opbreken parkeertegels
- Verwijderen lichtmast (door derden)
- Op hoogte te brengen straatpot - afsluiter waterleiding
- Op hoogte te brengen straatpot - brandkraan
- Verwijderen paal - hout met reflectiestrips
- Verwijderen fietsleunbeugel
- Verwijderen afvalbak
- STOP — Verwijderen straatnaamborden
- Verwijderen verkeersbord
- Bestaande terreinkast Nuts
- Opbreken schrikblok
- Ondergrondse container
- Verwijderen schrikhek
- Verwijderen zitbank
- Verwijderen speeltoestel - schommel
- Verwijderen speeltoestel - klimrek
- Verwijderen speeltoestel - stappaal
- Verwijderen speeltoestel - duikelrek
- Verwijderen heesters
- Verwijderen haag
- Verwijderen gras
- Bestaande boom

0 2 4 6 8m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend	Paraaf	Gezien	Paraaf
5.0						
4.0						
3.0						
2.0	29-11-2018	Overstortput toegevoegd & aanp. heesters	R. Lelieveld		-	
1.0	10-10-2018	Basistekening	R. Lelieveld		A. Maas	

Project:
RECONSTRUCTIE LIESDEL E.O. NIEUWPOORT

Onderdeel:
BESTAANDE SITUATIE

Datum:	Formaat:	Schaal:	Getekend:	Par:	Gezien:	Par:
29-11-2018	A0	1:200	R. Lelieveld		A. Maas	

Fase:	Status:	Versie:	Tekeningnummer:
Bestek	DEFINITIEF	2.0	171905-TEK-BEST-02

Opdrachtgever:
Gemeente Molenwaard
Molkweggelaan 1
2971 VR

Contactpersoon: de heer A. Azami
Telefoonnummer: 0184 805 000

gemeente Molenwaard

Maas & Nienhuis
civiele adviesbureaus
Grimmeweg 1
3341LT Hardinxveld-Giessendam
T. 078 - 69 202 61
D. 078 - 69 202 60
@ : info@maasennienhuis.nl
@ : http: www.maasennienhuis.nl